

Název rozpočtu: Byt Olomouc

Demontáže a bourací práce

	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
dem	1	demontáž vany klasické vč. vybourání pobezdívky	(položka neobsahuje materiál)	1 ks	983 Kč	983 Kč			983 Kč	983 Kč
dem	2	demontáž WC kombi	(položka neobsahuje materiál)	1 ks	387 Kč	387 Kč			387 Kč	387 Kč
dem	3	demontáž umyvadla	(položka neobsahuje materiál)	1 ks	369 Kč	369 Kč			369 Kč	369 Kč
dem	4	demontáž baterie nástěnné	(položka neobsahuje materiál)	1 ks	158 Kč	158 Kč			158 Kč	158 Kč
dem	5	demontáž interierových dveří	(položka neobsahuje materiál)	7 ks	45 Kč	315 Kč			45 Kč	315 Kč
dem	6	demontáž ocelové zárubně včetně výřezu betonové příčky do tl.60mm	(položka neobsahuje materiál)	7 ks	765 Kč	5 355 Kč			765 Kč	5 355 Kč
dem	7	oškrábání staré malby na stěně	(položka neobsahuje materiál)	279 m2	53 Kč	14 787 Kč			53 Kč	14 787 Kč
dem	8	demontáž staré vodoinstalace a odpadů	(položka neobsahuje materiál)	1 kpl	2 520 Kč	2 520 Kč			2 520 Kč	2 520 Kč
dem	9	demontáž pvc lepeného (1 vrstva)	(položka neobsahuje materiál)	82 m2	80 Kč	6 560 Kč			80 Kč	6 560 Kč
dem	10	demontáž garnýže	(položka neobsahuje materiál)	7 ks	53 Kč	371 Kč			53 Kč	371 Kč
dem	11	odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu	(položka neobsahuje materiál)	19 m2	123 Kč	2 337 Kč			123 Kč	2 337 Kč
dem	12	odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu	(položka neobsahuje materiál)	5 m2	133 Kč	665 Kč			133 Kč	665 Kč
dem	13	demontáž umakartového bytového jádra	(položka neobsahuje materiál)	1 ks	7 241 Kč	7 241 Kč			7 241 Kč	7 241 Kč
dem	14	bourání železobetonové příčky tl.60mm pomocí postupného odřezávání	(položka neobsahuje materiál)	27 m2	1 141 Kč	30 807 Kč			1 141 Kč	30 807 Kč
Demontáže a bourací práce celkem						72 855 Kč		0 Kč		72 855 Kč

Zednické práce

	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
zed	15	zdění z tvárnice ytong tl. 100mm (bez natažení lepidlem)	tvárnice ytong tl. 100mm, lepidlo	24 m2	545 Kč	13 080 Kč	552 Kč	13 248 Kč	1 097 Kč	26 328 Kč
zed	16	uložení ytongového překladu	nenosný překlad ytong (100x249x1250mm)	7 ks	211 Kč	1 477 Kč	805 Kč	5 635 Kč	1 016 Kč	7 112 Kč
zed	17	ukotvení ytongové příčky ke stěně	plochá kotva + hmoždinka	33 ks	45 Kč	1 485 Kč	10 Kč	330 Kč	55 Kč	1 815 Kč
zed	18	ukotvení a dilatace příčky pod stropem montážní pěnou	polyuretanová pěna	9 mb	71 Kč	639 Kč	7 Kč	63 Kč	78 Kč	702 Kč
zed	19	hrubé zahození drážky na stěně matlou (do šíře 30mm, do hl.30mm)	malta	80 mb	63 Kč	5 040 Kč	20 Kč	1 600 Kč	83 Kč	6 640 Kč

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu		
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	
zed	20	vybetonování drážky v podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm)	beton	53 mb	45 Kč	2 385 Kč	18 Kč	954 Kč	63 Kč	3 339 Kč
zed	21	penetrace podkladu stěny pod štuk	penetrace sokrat	279 m2	27 Kč	7 533 Kč	7 Kč	1 953 Kč	34 Kč	9 486 Kč
zed	22	štukování stěny kýblovým štukem (1 vrstva)	kerasťuk	279 m2	211 Kč	58 869 Kč	51 Kč	14 229 Kč	262 Kč	73 098 Kč
zed	23	broušení nového štuky na stěně	(položka neobsahuje materiál)	279 m2	18 Kč	5 022 Kč			18 Kč	5 022 Kč
zed	24	penetrace podkladu stropu pod štuk	penetrace sokrat	82 m2	36 Kč	2 952 Kč	7 Kč	574 Kč	43 Kč	3 526 Kč
zed	25	broušení nového štuky na stropě	(položka neobsahuje materiál)	82 m2	18 Kč	1 476 Kč			18 Kč	1 476 Kč
Zednické práce celkem						99 958 Kč		38 586 Kč		138 544 Kč

Sádrokartonářské práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu		
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	
sád	26	podhled rovný (1x záklop 12,5mm, bez izolace)	deska RB 12,5mm, profily, kotvící prvky, tmely	87 m2	509 Kč	44 283 Kč	260 Kč	22 620 Kč	769 Kč	66 903 Kč
sád	27	montáž tepelněakustická izolace podhledu včetně vložení izolace do profilu (1 vrstva)	akustická izolace Knauf Akustik Roll tl. 40mm	87 m2	71 Kč	6 177 Kč	46 Kč	4 002 Kč	117 Kč	10 179 Kč
sád	28	(položka neobsahuje práci)	příplatek za impregnovanou desku proti vodě tl. 12,5mm	5 m2			45 Kč	225 Kč	45 Kč	225 Kč
sád	29	aplikace akrylátu	akrylát bílý	94 mb	27 Kč	2 538 Kč	4 Kč	376 Kč	31 Kč	2 914 Kč
Sádrokartonářské práce celkem						52 998 Kč		27 223 Kč		80 221 Kč

Instalatérské práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu		
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	
ins	30	sekání drážky v ytongu (do šíře 50mm, do hl.50mm)	(položka neobsahuje materiál)	5 mb	98 Kč	490 Kč			98 Kč	490 Kč
ins	31	sekání drážky v ytongu (do šíře 100mm, do hl.50mm)	(položka neobsahuje materiál)	5 mb	150 Kč	750 Kč			150 Kč	750 Kč
ins	32	usazení PPR trubky pr. 20mm	ppr trubka pr. 20mm	20 mb	168 Kč	3 360 Kč	71 Kč	1 420 Kč	239 Kč	4 780 Kč
ins	33	montáž kolena PPR pr. 20mm	ppr koleno pr. 20mm	30 ks	98 Kč	2 940 Kč	9 Kč	270 Kč	107 Kč	3 210 Kč
ins	34	montáž odbočky PPR pr. 20mm	ppr odbočka pr. 20mm	6 ks	123 Kč	738 Kč	12 Kč	72 Kč	135 Kč	810 Kč
ins	35	montáž nástěnky PPR pro baterii (ve zdi vč. sádrování)	dvojitá nástěnka ppr - vnitřní závit, sádra	1 ks	334 Kč	334 Kč	161 Kč	161 Kč	495 Kč	495 Kč
ins	36	montáž nástěnky PPR pro rohový ventil (ve zdi vč. sádrování)	nástěnka ppr - vnitřní závit, sádra	5 ks	281 Kč	1 405 Kč	87 Kč	435 Kč	368 Kč	1 840 Kč
ins	37	montáž kolena PP-HT, pr.110mm	koleno HT 110	3 ks	80 Kč	240 Kč	55 Kč	165 Kč	135 Kč	405 Kč

ins	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
ins	38	uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem, pr.50mm	trubka HT 50	10 mb	98 Kč	980 Kč	45 Kč	450 Kč	143 Kč	1 430 Kč
ins	39	montáž kolena PP-HT, pr.50mm	koleno HT 50	15 ks	71 Kč	1 065 Kč	19 Kč	285 Kč	90 Kč	1 350 Kč
ins	40	montáž odbočky PP-HT, pr.50mm	odbočka HT 50	3 ks	98 Kč	294 Kč	36 Kč	108 Kč	134 Kč	402 Kč
ins	41	montáž zátky PP-HT pr.50mm	zátka HT 50	4 ks	18 Kč	72 Kč	13 Kč	52 Kč	31 Kč	124 Kč
ins	42	izolace mirelon tl. trubky pr. 20mm	izolace mirelon - tubex 20 x 6mm	20 mb	18 Kč	360 Kč	9 Kč	180 Kč	27 Kč	540 Kč
ins	43	montáž podomítkového modulu pro wc - pro zděné konstrukce (přikotvení, připojení vody a odpadu)	podomítkový modul bez odsávání zápachu - pro zděné konstrukce (průměrná orientační cena)	1 ks	1 238 Kč	1 238 Kč	4 025 Kč	4 025 Kč	5 263 Kč	5 263 Kč
ins	44	tlaková zlouška vodovodního potrubí včetně vypracování dokumentu o tlakové zkoušce	(položka neobsahuje materiál)	1 ks	1 431 Kč	1 431 Kč			1 431 Kč	1 431 Kč
ins	45	montáž závěsného wc vč. prkénka a tlačítka (usazení, zapojení)	závěsné wc + prkénko + tlačítko + podložka (průměrná orientační cena)	1 kpl	1 018 Kč	1 018 Kč	5 750 Kč	5 750 Kč	6 768 Kč	6 768 Kč
ins	46	montáž rohového ventilu standard	rohový ventil standard	3 ks	115 Kč	345 Kč	173 Kč	519 Kč	288 Kč	864 Kč
ins	47	montáž rohového ventilu pračkového	rohový ventil pračkový	1 ks	115 Kč	115 Kč	207 Kč	207 Kč	322 Kč	322 Kč
ins	48	montáž rohového ventilu kombinovaného (pro myčku)	rohový ventil kombinovaný	1 ks	115 Kč	115 Kč	288 Kč	288 Kč	403 Kč	403 Kč
ins	49	montáž baterie stojánkové umyvadlové	baterie stojánková (průměrná orientační cena)	1 ks	351 Kč	351 Kč	2 300 Kč	2 300 Kč	2 651 Kč	2 651 Kč
ins	50	montáž baterie vanové se sprchou vč. přikotvení sprchy	baterie vanová včetně sprchy (průměrná orientační cena)	1 ks	474 Kč	474 Kč	2 875 Kč	2 875 Kč	3 349 Kč	3 349 Kč
ins	51	montáž umyvadla se zavěšenou skříňkou (sestavení, přikotvení, zapojení sifonu)	umyvadlo se skříňkou + sifon (průměrná orientační cena)	1 ks	1 642 Kč	1 642 Kč	8 050 Kč	8 050 Kč	9 692 Kč	9 692 Kč
ins	52	montáž vany klasické (usazení, zapojení sifonu)	vana + sifon s vanovým automatem (průměrná orientační cena)	1 ks	1 510 Kč	1 510 Kč	6 900 Kč	6 900 Kč	8 410 Kč	8 410 Kč
ins	53	přikotvení držáku toaletního papíru	držák toaletního papíru (průměrná orientační cena)	1 ks	316 Kč	316 Kč	314 Kč	314 Kč	630 Kč	630 Kč
Instalatérské práce celkem						21 583 Kč		34 826 Kč		56 409 Kč

Topenářské práce

top	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
top	54	tlaková zlouška topení včetně vypracování dokumentu o tlakové zkoušce	(položka neobsahuje materiál)	1 ks	1 431 Kč	1 431 Kč			1 431 Kč	1 431 Kč
top	55	přikotvení elektrického koupelnového otopného tělesa na zeď	koupelnový elektrický radiátor (žebřík) (průměrná orientační cena)	1 ks	1 510 Kč	1 510 Kč	5 175 Kč	5 175 Kč	6 685 Kč	6 685 Kč
Topenářské práce celkem						2 941 Kč		5 175 Kč		8 116 Kč

Vzduchotechnické práce

vzt	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
vzt	56	klempířské napojení na stávající vzduchotechnickou stoupačku	drobný spojovací a těsnící materiál + plech	3 ks	1 036 Kč	3 108 Kč	127 Kč	381 Kč	1 163 Kč	3 489 Kč
vzt	57	rozvody vzduchotechniky kulatým potrubím (wc)	kulaté potrubí REFAX včetně tvarovek a spojovací pásky o průměru 100 mm	2 mb	308 Kč	616 Kč	506 Kč	1 012 Kč	814 Kč	1 628 Kč
vzt	58	rozvody vzduchotechniky kulatým potrubím (koupelna)	kulaté potrubí REFAX včetně tvarovek a spojovací pásky o průměru 100 mm	2 mb	308 Kč	616 Kč	506 Kč	1 012 Kč	814 Kč	1 628 Kč
vzt	59	rozvody vzduchotechniky kulatým potrubím (kuchyně - digestoř)	kulaté potrubí REFAX včetně tvarovek a spojovací pásky o průměru 150 mm	2 mb	308 Kč	616 Kč	380 Kč	760 Kč	688 Kč	1 376 Kč
vzt	60	montáž axiálního ventilátoru (nástěnný, stropní)	axiální ventilátor (průměrná orientační cena)	2 ks	414 Kč	828 Kč	460 Kč	920 Kč	874 Kč	1 748 Kč
vzt	61	montáž zpětné klapky plechové	plechová zpětná klapka o průměru 100mm + objímky (průměrná orientační cena)	2 ks	185 Kč	370 Kč	288 Kč	576 Kč	473 Kč	946 Kč
Vzduchotechnické práce celkem					6 154 Kč		4 661 Kč		10 815 Kč	

Elektrikářské práce

ele	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
ele	62	výřez + sekání drážky v betonové podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm)	(položka neobsahuje materiál)	30 mb	185 Kč	5 550 Kč			185 Kč	5 550 Kč
ele	63	výřez + sekání drážky v železobetonové stěně (do šíře 30mm, do hl.30mm)	(položka neobsahuje materiál)	18 mb	246 Kč	4 428 Kč			246 Kč	4 428 Kč
ele	64	rozměření a vykroužení kapsy pro krabici v ytongu (pr.72mm)	(položka neobsahuje materiál)	24 ks	106 Kč	2 544 Kč			106 Kč	2 544 Kč
ele	65	rozměření a vykroužení kapsy pro krabici v železobetonu (pr.72mm)	(položka neobsahuje materiál)	35 ks	264 Kč	9 240 Kč			264 Kč	9 240 Kč
ele	66	osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování	elektroinstalační krabice KU 68, sádra	24 ks	53 Kč	1 272 Kč	10 Kč	240 Kč	63 Kč	1 512 Kč
ele	67	osazení krabice do betonové konstrukce vč.sádrování	elektroinstalační krabice KU 68, sádra	35 ks	53 Kč	1 855 Kč	10 Kč	350 Kč	63 Kč	2 205 Kč
ele	68	tahání kabelu "CYKY 3x 1,5mm J"	kabel CYKY 3x 1,5mm J	207 mb	45 Kč	9 315 Kč	21 Kč	4 347 Kč	66 Kč	13 662 Kč
ele	69	tahání kabelu "CYKY 3x 1,5mm O"	kabel CYKY 3x 1,5mm O	28 mb	45 Kč	1 260 Kč	21 Kč	588 Kč	66 Kč	1 848 Kč
ele	70	tahání kabelu "CYKY 3x 2,5mm J"	kabel CYKY 3x 2,5mm J	276 mb	45 Kč	12 420 Kč	26 Kč	7 176 Kč	71 Kč	19 596 Kč
ele	71	tahání zemního drátu	zemní drát žlutozelený CY 2,5mm	29 mb	36 Kč	1 044 Kč	15 Kč	435 Kč	51 Kč	1 479 Kč
ele	72	tahání kabelu koax	koaxiální kabel 75 ohm	74 mb	36 Kč	2 664 Kč	7 Kč	518 Kč	43 Kč	3 182 Kč
ele	73	tahání kabelu UTP	kabel UTP CAT 5E	74 mb	36 Kč	2 664 Kč	13 Kč	962 Kč	49 Kč	3 626 Kč
ele	74	osazení rozvaděče 36m na zeď (do vel.400x500mm)	rozvodnice nástěnná - 36 modulů (průměrná orientační cena)	1 ks	747 Kč	747 Kč	690 Kč	690 Kč	1 437 Kč	1 437 Kč

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
ele 75	zapojení jednofázového jističe 10A v rozvaděči vč.okolních propojů	jednofázový jistič 10A/1/B, kabel CYKY 1,5mm	10 ks	351 Kč	3 510 Kč	118 Kč	1 180 Kč	469 Kč	4 690 Kč
ele 76	zapojení jednofázového jističe 16A v rozvaděči vč.okolních propojů	jednofázový jistič 16A/1/B, kabel CYKY 2,5mm	13 ks	351 Kč	4 563 Kč	113 Kč	1 469 Kč	464 Kč	6 032 Kč
ele 77	zapojení třífázového jističe 3x 16A v rozvaděči vč.okolních propojů	třífázový jistič 16A/3/B, kabel CYKY 2,5mm	1 ks	738 Kč	738 Kč	420 Kč	420 Kč	1 158 Kč	1 158 Kč
ele 78	zapojení třífázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů	třífázový proudový chránič 40/4/003	2 ks	624 Kč	1 248 Kč	1 518 Kč	3 036 Kč	2 142 Kč	4 284 Kč
ele 79	montáž třífázové propojovací lišty v rozvaděči	propojovací lišta Z-GV-16/3P-3TE	1 ks	536 Kč	536 Kč	494 Kč	494 Kč	1 030 Kč	1 030 Kč
ele 80	popis rozvaděče	(položka neobsahuje materiál)	1 ks	931 Kč	931 Kč			931 Kč	931 Kč
ele 81	osazení a zapojení jednopólového vypínače (č.1)	vypínač jednopólový komplet č.1 (průměrná orientační cena)	2 ks	141 Kč	282 Kč	138 Kč	276 Kč	279 Kč	558 Kč
ele 82	osazení a zapojení vypínače (č.5)	vypínač lustrový komplet č.5 (průměrná orientační cena)	1 ks	194 Kč	194 Kč	184 Kč	184 Kč	378 Kč	378 Kč
ele 83	osazení a zapojení schodišťového přepínače (č.6)	přepínač schodišťový komplet č.6 (průměrná orientační cena)	2 ks	150 Kč	300 Kč	150 Kč	300 Kč	300 Kč	600 Kč
ele 84	osazení a zapojení křížového přepínače (č.7)	přepínač křížový č.7 10A/250V (průměrná orientační cena)	1 ks	168 Kč	168 Kč	150 Kč	150 Kč	318 Kč	318 Kč
ele 85	osazení a zapojení zásuvky 230V	zásuvka (průměrná orientační cena)	47 ks	168 Kč	7 896 Kč	104 Kč	4 888 Kč	272 Kč	12 784 Kč
ele 86	osazení a zapojení zásuvky TV+SAT	zásuvka TV+SAT koncová (průměrná orientační cena)	7 ks	229 Kč	1 603 Kč	299 Kč	2 093 Kč	528 Kč	3 696 Kč
ele 87	osazení a zapojení zásuvky PC	zásuvka datová 2x RJ45 včetně konektorů (průměrná orientační cena)	7 ks	273 Kč	1 911 Kč	276 Kč	1 932 Kč	549 Kč	3 843 Kč
ele 88	montáž rámečku jednonásobného	rámeček jednonásobný (průměrná orientační cena)	17 ks	18 Kč	306 Kč	21 Kč	357 Kč	39 Kč	663 Kč
ele 89	montáž rámečku dvojnásobného	rámeček dvojnásobný (průměrná orientační cena)	9 ks	18 Kč	162 Kč	41 Kč	369 Kč	59 Kč	531 Kč
ele 90	montáž rámečku třínásobného	rámeček trojnásobný (průměrná orientační cena)	7 ks	27 Kč	189 Kč	52 Kč	364 Kč	79 Kč	553 Kč
Elektrikářské práce celkem					79 540 Kč		32 818 Kč		112 358 Kč

Obkladačské práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
obk 91	penetrace podkladu na podlaze pod samonivelační stěrku	penetrace mapei	5 m2	27 Kč	135 Kč	20 Kč	100 Kč	47 Kč	235 Kč
obk 92	vyrovnání podkladu na podlaze samonivelační stěrkou do 6mm	(položka neobsahuje materiál)	5 m2	229 Kč	1 145 Kč			229 Kč	1 145 Kč

obk	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
obk	93	(položka neobsahuje práci)	samonivelační stěrka (průměrná orientační cena)	50 kg			23 Kč	1 150 Kč	23 Kč	1 150 Kč
obk	94	vyrovnání podkladu na stěně lepidlem (do 5mm)	cementové lepidlo	24 m2	238 Kč	5 712 Kč	33 Kč	792 Kč	271 Kč	6 504 Kč
obk	95	aplikace tekuté hydroizolace (2 vrstvy)	hydroizolace MAPEI	10 m2	150 Kč	1 500 Kč	235 Kč	2 350 Kč	385 Kč	3 850 Kč
obk	96	aplikace rohové hydroizolační pásky	těsnící rohová páska MAPEI	10 mb	88 Kč	880 Kč	97 Kč	970 Kč	185 Kč	1 850 Kč
obk	97	penetrace podkladu pro obklady	penetrace sokrat	24 m2	27 Kč	648 Kč	7 Kč	168 Kč	34 Kč	816 Kč
obk	98	Montáž keramického obkladu vč. spárování (300x600mm)	flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei	24 m2	958 Kč	22 992 Kč	59 Kč	1 416 Kč	1 017 Kč	24 408 Kč
obk	99	(položka neobsahuje práci)	keramický obklad - množství včetně prořezu (průměrná orientační cena)	29 m2			460 Kč	13 340 Kč	460 Kč	13 340 Kč
obk	100	penetrace podkladu pro dlažby	penetrace sokrat	5 m2	27 Kč	135 Kč	7 Kč	35 Kč	34 Kč	170 Kč
obk	101	pokládka keramické dlažby vč. spárování (600x600 mm)	flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei	5 m2	923 Kč	4 615 Kč	57 Kč	285 Kč	980 Kč	4 900 Kč
obk	102	(položka neobsahuje práci)	keramická dlažba - množství včetně prořezu (průměrná orientační cena)	5 m2			460 Kč	2 300 Kč	460 Kč	2 300 Kč
obk	103	vykroužení otvoru v obkladu	(položka neobsahuje materiál)	15 ks	123 Kč	1 845 Kč			123 Kč	1 845 Kč
obk	104	aplikace silikonu	silikon	43 mb	36 Kč	1 548 Kč	7 Kč	301 Kč	43 Kč	1 849 Kč
obk	105	uchycení obkladu na magnety (revizní otvor)	magnety pro obklad Haco MPO UNI	1 ks	659 Kč	659 Kč	172 Kč	172 Kč	831 Kč	831 Kč
Obkladačské práce celkem						41 814 Kč		23 379 Kč		65 193 Kč

Malířské práce

mal	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
mal	106	zakrývání fólií s olepením	fólie, papírová páska šíře 50mm	54 m2	27 Kč	1 458 Kč	6 Kč	324 Kč	33 Kč	1 782 Kč
mal	107	penetrace stěny válečkem (1 vrstva)	penetrace sokrat	279 m2	27 Kč	7 533 Kč	7 Kč	1 953 Kč	34 Kč	9 486 Kč
mal	108	penetrace stropu válečkem (1 vrstva)	penetrace sokrat	87 m2	36 Kč	3 132 Kč	7 Kč	609 Kč	43 Kč	3 741 Kč
mal	109	malba stěny válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva)	primalex plus	279 m2	45 Kč	12 555 Kč	18 Kč	5 022 Kč	63 Kč	17 577 Kč
mal	110	malba stropu válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva)	primalex plus	87 m2	53 Kč	4 611 Kč	18 Kč	1 566 Kč	71 Kč	6 177 Kč
Malířské práce celkem						29 289 Kč		9 474 Kč		38 763 Kč

Lakýrnické práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
lak	111 nátěr litinových radiátorů do 15 čl. (zdrsnění, odmaštění, nátěr)	brusný papír, aceton, barva na radiátory	7 ks	1 492 Kč	10 444 Kč	173 Kč	1 211 Kč	1 665 Kč	11 655 Kč
lak	112 nátěr trubek do pr. 30mm (zbroušení, odmaštění, nátěr)	brusný papír, aceton, barva na radiátory	17 mb	71 Kč	1 207 Kč	17 Kč	289 Kč	88 Kč	1 496 Kč
Lakýrnické práce celkem				11 651 Kč		1 500 Kč		13 151 Kč	

Podlahářské práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
pod	113 penetrace podkladu na podlaze pod samonivelační stěrku	penetrace mapei	82 m2	27 Kč	2 214 Kč	20 Kč	1 640 Kč	47 Kč	3 854 Kč
pod	114 vyrovnaní podkladu na podlaze samonivelační stěrkou do 10mm	(položka neobsahuje materiál)	82 m2	229 Kč	18 778 Kč			229 Kč	18 778 Kč
pod	115 pokládka vinylové podlahy - lepení	PU lepidlo	82 m2	396 Kč	32 472 Kč	114 Kč	9 348 Kč	510 Kč	41 820 Kč
pod	116 montáž soklové lišty vinylové	lepidlo mamut	79 mb	88 Kč	6 952 Kč	7 Kč	553 Kč	95 Kč	7 505 Kč
pod	117 montáž přechodové lišty mezi dveře	lepidlo mamut	2 ks	141 Kč	282 Kč	13 Kč	26 Kč	154 Kč	308 Kč
Podlahářské práce celkem				60 698 Kč		11 567 Kč		72 265 Kč	

Truhlářské práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
tru	118 montáž otevíravých jednokřídlých dveří plných včetně obložky	jednokřídlé dveře otevíravé včetně obložky - plné (siko) (průměrná orientační cena)	8 ks	1 861 Kč	14 888 Kč	4 600 Kč	36 800 Kč	6 461 Kč	51 688 Kč
tru	119 montáž dveřního kování - standard	kování standard - klíč dózický (průměrná orientační cena)	5 ks	404 Kč	2 020 Kč	460 Kč	2 300 Kč	864 Kč	4 320 Kč
tru	120 montáž dveřního kování - wc	kování wc (průměrná orientační cena)	2 ks	404 Kč	808 Kč	460 Kč	920 Kč	864 Kč	1 728 Kč
Truhlářské práce celkem				17 716 Kč		40 020 Kč		57 736 Kč	

Úklid

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
úkl	121 průběžný úklid společných prostor 1 patro	mycí prostředky	10 ks	185 Kč	1 850 Kč	6 Kč	60 Kč	191 Kč	1 910 Kč
úkl	122 finální úklid bytu do obyvatelného stavu před předáním zakázky (mytí podlah, dveří, oken, nábytku, obkladů, sanity)	mycí prostředky	87 m2	88 Kč	7 656 Kč	17 Kč	1 479 Kč	105 Kč	9 135 Kč
Úklid celkem				9 506 Kč		1 539 Kč		11 045 Kč	

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do 5. patra / osobní výtah (5,76 tun × 1 650 Kč)	9 504 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi (24 nákupů a závozů × 1 500 Kč)	36 000 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z 5. patra / osobní výtah (6,31 tun × 2 890 Kč) 1 090 Kč za odnos + 1 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu	18 236 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z 5. patra / osobní výtah (1,57 tun × 4 850 Kč) 1 350 Kč za odnos + 3 500 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu	7 615 Kč
mimostaveništní doprava osob 12 profesí × 2 200 Kč	26 400 Kč
parkování (0 dnů × 0 Kč)	0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem) (5 % z ceny práce a materiálu celkem)	36 874 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací) (0 % z ceny práce a materiálu celkem)	0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad) (1,5 % z ceny práce celkem)	7 601 Kč

Ostatní
Celkem
142 228 Kč

Práce
Celkem
506 703 Kč

Materiál
Celkem
230 768 Kč

Ostatní
+ Práce
+ Materiál
Celkem bez DPH
879 699 Kč

DPH 15 % 131 955 Kč

Celkem s DPH 1 011 654 Kč